Konkursinio pasiūlymo tekstas

Verso

pandomo

AN ARDEX BRAND

Data

Projektas:

Pastaba: Šie duomenys ir sluoksnių įrengimo eiliškumas parengti remiantis mūsų patirtimi ir geriausiomis turimomis žiniomis, tačiau juos būtina pritaikyti prie konkrečių statybvietės sąlygų. Už pateiktus duomenis garantija nesuteikiama. Kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti, ar tekstus galima be pakeitimų įtraukti į pirkimo dokumentaciją. Aprašyti tekstai yra tik pasiūlymai pirkimo dokumentacijai ir daugiausia apima pozicijas, kuriose naudojami ARDEX produktai. Šis ARDEX parengtas darbų kiekių žiniaraštis (specifikacija) nepakeičia architektų ir konstruktorių projektinės atsakomybės. Būtina patikrinti, ar žiniaraštyje pateiktos visos aktualios ir būtinos pozicijos.

Darbai turi būti atliekami laikantis ARDEX GmbH (58453 Witten, www.pandomo.de) techninių nurodymų, taikytinų normų, teisės aktų reikalavimų ir amatų taisyklių, atsižvelgiant į tuo metu galiojantį technikos lygį.

Turinys

1	Statybvietės paruošimas	2
2	Pavyzdžiai	3
3	Grindų betonavimas	4
4	Pagrindo paruošimas	6
4.1	Pagrindo paruošimas, grindys	6
4.2	Pagrindo paruošimas, sienos ir lubos	10
5	Dengimas / glaistymas	11
6	Paviršiaus apdorojimas	13
6.1	Paviršiaus poliravimas / šlifavimas	13
6.2	Paviršiaus impregnavimas	14
6.3	Paviršiaus sandarinimas	15
6.4	Baigiamasis valymas	16
6.5	Nuolat elastingas sandarinimas	17
7	Kvalifikuotų darbuotojų darbo valandos / papildomos sąnaudos	18

Bendra informacija apie mineralinius glaistus

1. Naudojami produktai:

Pasiūlymo teikėjas prie pasiūlymo prideda visų produktų, naudojamų arba reikalingų mineraliniam glaistui paruošti, techninius arba gaminio duomenų lapus. Jeigu techniniai duomenų lapai nepateikiami kartu su pasiūlymu, pasiūlymo teikėjas gali būti pašalintas iš konkurso procedūros, o jo pasiūlymas nevertinamas.

2. Sisteminiai produktai:

Visi naudojami produktai įsigyjami iš vieno gamintojo, suteikiančio visos sistemos garantiją. Tai taikoma ir impregnavimo, paviršiaus sandarinimo bei apsaugos priemonėms. Leidžiama naudoti ir įrengti tik standartus atitinkančias ir patvirtintas medžiagas arba medžiagas, kurių kokybė patvirtinta Vokietijoje pripažįstamu sertifikatu. Medžiagos turi būti originalioje pakuotėje.

3. Pagrindinės nuostatos:

Rengiant pasiūlymą, atliekant aprašytus darbus ir vykdant šį darbų paketą, pagrindu laikomos darbų vykdymo šalyje galiojančios visuotinai pripažintos techninės taisyklės, nuostatos, reglamentai, Europos ir nacionaliniai standartai, teisės aktai, gairės, techninės atmintinės ir kiti reikalavimai, galiojantys naujausia redakcija.

Ypač atkreipiamas dėmesys į BSR e. V. Bonoje 2013 m. gegužę išleistą techninę atmintinę „Mineralinės dekoratyvinės glaistytos grindys“. Teisę vykdyti šiuos darbus turi pasiūlymo teikėjas, kuris yra išklausęs mokymus apie darbą su šiais produktais.

4. Vertinimas:

Pasiūlymas rengiamas pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį (specifikaciją). Vertinant pasiūlymą atsižvelgiama tik į visiškai užpildytą darbų kiekių žiniaraštį. Alternatyvūs (variantiniai) pasiūlymai neleidžiami.

5. Referencijos:

Pateikiami panašių atliktų darbų pavyzdžiai – nuotraukos ir darbų aprašymai. Taip pat sudaroma galimybė apžiūrėti objektus vietoje.

6. Valymo ir priežiūros koncepsija:

Naudotojui privaloma vadovautis grindų dangos gamintojo internete pateikta arba prie pasiūlymo pridėta valymo ir priežiūros instrukcija. Ji turi būti pritaikyta konkrečiai projekto naudojimo paskirčiai.

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK

1 Statybvietės paruošimas

1.1 Bendras statybvietės paruošimas

Statybvietės paruošimas visoms darbų apimtyje išvardytoms paslaugoms. Tai apima visą darbui atlikti reikalingą įrangą. Statybvietės paruošimas taip pat apima visas būtinas saugos priemones ir priemones mūsų pačių darbams, siekiant užtikrinti nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių laikymąsi.

0 **val.** ....

1 statybvietės paruošimas _____.....

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK

2 Pavyzdžiai

2.1 Pavyzdinių plokščių gamyba

Pavyzdinių plokščių gamyba 60x80 cm formatu, spalva ir struktūra pagal užsakovo nurodymus.

Pavyzdžiui:

- Smėlio ar užpildų priemaišų įmaišymas
- Pigmentavimas
- Galutinis apdorojimas

0 val. ....

2 pavyzdžiai .....

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK

3 Grindų betonavimas

3.1 Atskiriamasis sluoksnis

Atskiriamąjį sluoksnį pakloti 2 sluoksniais (pvz., 0,2 mm plėvelė) ant tinkamai paruošto pagrindo. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.

0 **m²** ....

3.2 Grindų betonavimas ant skiriamojo sluoksnio (plaukiojanti konstrukcija)

Tiekti ir profesionaliai įrengti mažo susitraukimo, mažų vidinių įtempių, hidrauliškai greitai kietėjantį, greitai džiūstantį (dėl visiško kristalinio vandens surišimo – ARDURAPID Plus efektas), anksti naudojamą ir vaikščiojamą, taip pat itin mažai emisijų išskiriantį (EMICODE EC 1 Plus) betono sluoksnį iš specialaus cemento su ypač ilgu apdirbimo laiku pagal DIN 18560-2 / 18353, ne žemesnės stiprio klasės negu CT-C25-F4 ant ankstesnėse pozicijose aprašyto pagrindo (stiprio klasė parenkama pagal būsimą plotų naudojimą); įskaitant visas reikalingas perimetro juostas, min. d=10 mm. Betoninių grindų sluoksnį pagal gamintojo technines gaires būtina kruopščiai ir tolygiai sutankinti, taip pat įrengti reikiamame aukštyje, suformuojant lygų paviršių pagal DIN 18202 lent. 3, eil. 3 reikalavimus. Įskaitant paviršiaus užtrinimą ir glotninimą.

Reikalavimai betonuojamam grindų pagrindui
- Galima vaikščioti po 8–12 val.
- Tinka dangai kloti po 24–36 val.
- Tinka vidui ir laukui
- Ilgas apdirbimo laikas – 90 min.
- Ankstyvasis stipris po 1 paros – 25 N/mm²
- Matmenis kontroliuojanti rišiklių sistema = beveik be susitraukimo ir įtempių kietėjimas bei džiūvimas; susitraukimas mažesnis nei 0,25 mm/1 m
- Sisteminė medžiaga PANDOMO® Terrazzo/ PANDOMO® grindims

Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.

Rekomenduojama orientacinė receptūra (rekomenduojamas pradinis bandymas):
- ARDEX PANDOMO® BG mažai susitraukiantis/Terrazzo cementas: 62,5 kg
- Smėlio priedas, frakcijų kreivė A8–B8 pagal DIN 1045 2 dalį: 300 kg
- Vandens ir rišiklio santykis: ≤ 0,42

Dangai kloti tinkama būklė pasiekiama esant šiems drėgmės rodikliams / laukimo laikams:

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK

- ARDEX PANDOMO® Terrazzo/ PANDOMO® grindys (nešildomos po maždaug 3 parų; šildomos – ≤ 2,0 CM-%)
- Plytelės ir nejautraus drėgmei natūralūs akmenys ploname, vidutiniame ir storame klijų sluoksnyje (nešildomos po maždaug 1 paros; šildomos – ≤ 2,0 CM-%)
- Jautrūs drėgmei natūralūs akmenys ploname, vidutiniame ir storame klijų sluoksnyje (nešildomos po maždaug 4 parų arba ≤ 2,0 CM-%; šildoma – ≤ 2,0 CM-%)
- Elastinės ir tekstilinės grindų dangos bei parketas (nešildomos – ≤ 2,0 CM-%; šildomos – ≤ 1,8 CM-%)

Sluoksnio storis: _____ mm
Cementinių grindų sluoksnis ant šilumos/garso izoliacijos pagal DIN 18560-2
Planuojama paskirtis: _____ (pvz., privati / komercinė)
Planuojama danga: _____ (pvz., PANDOMO®)
Eksploatacinė apkrovos: _____ kN/m² ploto apkrova _____ kN koncentruota apkrova

Produktai:

ARDEX PANDOMO® BG mažai susitraukiantis greito kietėjimo sluoksnis / Terrazzo- cementas
arba lygiavertis gaminys / tipas: '.....'
Smėlis, sijojimo kreivė A8–B8 pagal DIN 1045 2 dalį

0 **m²** ....

3.3 Kintamas / pastorintas sluoksnis

Kintamas sluoksnis kas 5 mm.

0 **m²** ....

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
4	**Pagrindo paruošimas**			
4.1	**Pagrindo paruošimas, grindys**			
4.1.1	**Pagrindų patikra**			
	Pagrindų patikra, sukibimo ir CM matavimas.			
		0 **val.**	.....	
4.1.2	**Stambių šiukšlių pašalinimas**			
	Stambių šiukšlių ir statybinių atliekų išvežimas; išvežimas į konteinerius.			
		0 **m²**	.....	
4.1.3	**Trūkių remontas**			
	Tvirtas (jėginis) įtrūkimų, susitraukimo siūlių ir kontrolinių siūlių užpildymas derva. Skersai įtrūkimo įpjauti griovelius kas 25 cm ir įdėti banguotas įlaidas bei jas užlieti PANDOMO® Eoxy, ARDEX FB derva arba ARDEX P 10 SR. Po užpylimo užpildą reikia apibarstyti glaisto mišinio milteliais arba tinkamu kvarciniu smėliu.			
	Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **val.**		.....
4.1.4	**Pagrindų šlifavimas**			
	Mechaninis pagrindo apdirbimas, pašalinant visus sukibimą mažinančius sluoksnius ir paruošiant tvirtą, atlaikantį apkrovą pagrindą.			
		0 **m²**	.....	
4.1.5	**Atlaikančio apkrovą pagrindo parfuošimas**			
	Tuštumos, nelygumai ir kiti pažeidimai prieš įrengiant PANDOMO® dangą, užglaistomi ARDEX A 46 arba ARDEX K 5 remontiniais glaistais. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**		.....
4.1.6	**Plėtimosi siūlių grindų sluoksnyje išpjovimas ir sandarinimas**			

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK

Išvalyti betoninėse grindyse įrengtas plėtimosi ir ribines siūles, o perimetro juostą nupjauti kuo giliau. Išvalyta siūlė maždaug 10 mm gylyje užpildoma tinkama putų virvele, tuomet užpildoma ARDEX P 10 SR arba 2 komponentų epoksidine derva ARDEX FB, pabarstant PANDOMO® HG-G kietagrūdžiu smėliu. Turi būti užtikrintas lygumas su gretimomis konstrukcijomis.
Atliekant PANDOMO® dekoratyvinių grindų įrengimą, minėta siūlė užglaistoma. Nupoliravus PANDOMO® grindis, siūlės vėl atveriamos panardinamuoju pjūklu. Darbai turi būti atliekami naudojant tinkamas kreipiančiąsias. Užbaigus grindis, siūlė išvaloma ir užsandarinama tinkamu natūralaus akmens silikonu – ARDEX ST arba ARDEX SC Matt.

0**m** ....

4.1.7 Deformacinės siūlės – alternatyva su siūlės profiliu

Pristatyti nerūdijančio plieno deformacinių siūlių profilį (dvipusis kampuotis) ir sumontuoti naudojant ARDEX PU5. Matavimo bei ašių ir linijų sužymėjimo darbų sąnaudos, reikalingos deformacinių siūlių profilių montavimui, apmokamos atskirai pateikus pagrindimą. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.

0**m** ....

4.1.8 Susitraukimo siūlės profilis / užbaigimo profilis

Susitraukimo siūlės profilis / užbaigimo profilis, vienpusis kampuotis, aukštis prašome įrašyti mm, pristatyti ir sumontuoti su ARDEX PU5 arba P10SR pagal gamintojo nurodymus. Matavimo bei ašių ir linijų sužymėjimo darbai, reikalingi susitraukimo siūlės profilio / užbaigimo profilio montavimui, apmokami atskirai pateikus pagrindimą.
Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.

a) Nerūdijantis pliena
b) Žalvaris
c) PVC
d) Alternatyva

Tipas _____ Gamintojas _____

0**m** ....

4.1.9 Kraštinė perimetro juosta

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
	Pristatyti ir sumontuoti tinkamą perimetro juostą, pvz., ARDEX TP 50. Sistemoje naudojant išlyginamuosius mišinius ar glaistus (žr. techninį duomenų lapą PANDOMO® Kudo ir Kudo Guard), kraštinės juostos sandarinimas akrilo glaistu, pvz., ARDEX RF, yra privalomas. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m**	.....	.....
4.1.10	**Papildoma pozicija**			
	Aukščio niveliavimas PANDOMO® Epoxy grunto padengimas ir šviežio sluoksnio apibarsymas su tinkamu ARDEX kvarciniu smėliu. Nugruntuoto pagrindo išlyginimas ARDEX K 40, ARDEX K 70 NEW arba ARDEX K55S iki reikiamo sluoksnio storio prašome įrašyti mm Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**		.....
4.1.11	**Gruntavimas su PANDOMO® Epoxy**			
	Nugruntuoti nuvalytą pagrindą, naudojant PANDOMO® Epoxy – epoksidinės dervos gruntą be tirpiklių. Gruntas tepamas trumpaplaukiu voleliu ir, kol dar drėgna, apibarstoma sausu PANDOMO® HG-G Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**		.....
4.1.12	**Gruntavimas su ARDEX PANDOMO® P40MS**			
	ARDEX PANDOMO® P40MS yra paruoštas naudoti ir tepamas arba dviem sluoksniais tinkamu voleliu (pvz., veliūriniu voleliu, 7–8 mm plauko ilgio) kryžminiu būdu ant pagrindo, arba alternatyviai vienu sluoksniu su TKB A2 dantyta mentele. ARDEX PANDOMO® P40MS, kol dar drėgnas, apibarstomas sausu PANDOMO® HG kietagrūdžiu smėliu. Būtina užtikrinti tolygų sluoksnio storį. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			.....
		0 **m²**		.....
4.1.13	**Papildoma pozicija**			
	PANDOMO® FAM stiklo tinklo audinys (naudojimas kalcio sulfato pakeltoms grindims)			

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
4.2	**Pagrindo paruošimas, sienos ir lubos**			
4.2.1	**Dulkių ir nešvarumų pašalinimas**			
	Pašalinti nuo pagrindo dulkes, nešvarumus ir visas palaidas daleles, taip pat paruošti tvirtą, apkrovas laikantį pagrindą. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**	.....	.....
4.2.2	**Pagrindo išlyginimas**			
	Pašalinti nuo pagrindo dulkes, nešvarumus ir visas palaidas daleles, taip pat Ant tvirtų, apkrovas laikančių ir atskiriamųjų medžiagų likučių neturinčių sienų bei lubų paviršių, prieš tai nugruntuotų PANDOMO® Primer, nuglaistyti su ARDEX A 828 Comfort, ARDEX F5 arba patvirtintu sienų glaistu. Glaistyti ____ mm storio sluoksniu (įrašyti), bet ne storesniu kaip 10 mm. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**	.....	.....
4.2.3	**Gruntavimas su PANDOMO® Deco Primer arba ARDEX P4 READY**			
	Gruntavimas su PANDOMO® Deco Primer arba ARDEX P4 READY ant nuvalyto pagrindo vienu darbo etapu; grunto pasirinkimas priklauso nuo bandiniuose patvirtintos PANDOMO® Verso paviršiaus faktūros: PANDOMO® Deco Primer arba ARDEX P4 tepti tinkamu trumpaplaukiu voleliu ir palaukti, kol išdžius. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**	.....	.....
	4.2 Pagrindo paruošimas, sienos ir lubos			.....
	4 Pagrindo paruošimas			.....

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
5	**Dengimas / glaistymas**			
5.1	**PANDOMO® Verso grindų glaistymas** PANDOMO® Verso glaisto sluoksnio įrengimas (spalva) (prašome užpildyti pagal PANDOMO® spalvų paletę), dekoratyvinis plonasluoksnis glaistas, dengiamas ant paruošto pagrindo dviem sluoksniais, bendras sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm. Naudojant ant grindų būtina užtikrinti, kad pirmasis glaisto sluoksnis visada būtų armuojamas tinkamu smėliu, kad būtų pasiektas reikiamas tvirtumas (pvz., ARDEX QS arba ARDEX PANDOMO® Hard Grain Sand). Glaistas tepamas glaistykle arba tinkama venecijietiška mentele. Savybės: - Lengva apdirbti - Puikus sukibimas - Labai ekonomiškas - Didelis paviršiaus tvirtumas - Mažos vidinės įtampos - Labai mažos emisijos Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų. 0 **m²**			
5.2	**Papildomas įkainis už PANDOMO® Verso grindų dangą** Papildomas įkainis už kiekvieną papildomą milimetrą sluoksnio storio (didžiausias sluoksnio storis – 4 mm). Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų. 0 **m²**			
5.3	**PANDOMO® Verso glaistymas, sienos ir lubos** Ant paruošto pagrindo dviem sluoksniais įrengti PANDOMO® Verso glaisto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Atspalvis: [įrašyti pagal PANDOMO® spalvų paletę]. Dekoratyvinių užpildų įmaišymas derinamas pagal užsakovo patvirtintą pavyzdį. Glaistas tepamas glaistykle arba tinkama venecijietiška mentele. Savybės: - Lengva apdirbti - Puikus sukibimas - Labai ekonomiškas - Didelis paviršiaus tvirtumas - Mažos vidinės įtampos - Labai mažos emisijos			

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
	Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**	.....	.....
5.4	**PANDOMO® Verso maišymas su smėliu**			
	PANDOMO® Verso glaistymo masę papildyti įvairių rūšių smėliu (ARDEX QS, PANDOMO® HG), pridedant 100–300 g smėlio vienam kilogramui miltelių.			
	Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**	.....	.....
		5 Dengimas / glaistymas		.....

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
6	**Paviršiaus apdorojimas**			
6.1	**Paviršių poliravimas / šlifavimas**			
6.1.1	**Glaisto paviršiaus poliravimas**			
	PANDOMO® glaistymo masę nupoliruoti tinkama šlifavimo mašina (pvz., „Trio“ („Lägler“), „Flexisand“ („Bona“), „Festool“, „Mirka“ ir kt.).			
	Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**	.....	.....
		6.1 Paviršių poliravimas / šlifavimas		.....

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
6.2	**Paviršiaus impregnavimas**			
6.2.1	**PANDOMO® Stone Oil SP-SL** PANDOMO® Stone Oil SP-SL alyvos impregnavimo priemonę užtepti avikailio aplikatoriumi („Wischwiesel“ tipo šluoste). Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m²**	.....	.....
		6.2 Paviršiaus imregnavimas		

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
6.3	**Paviršiaus sandarinimas**			
6.3.1	**Paviršiaus gruntavimas ir spalvos intensyvinimas** Prieš PANDOMO® PU Top-Coat įrengimą, paviršių nugruntuotis su PANDOMO® Intensifier. Priemonę tepti avikailio aplikatoriumi arba kitu tinkamu šluostymo įrankiu. Paviršių būtina kruopščiai sudrėkinti. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.	0 **m²**	.....	.....
6.3.2	**Paviršiaus gruntavimas** Prieš PANDOMO® PU Top-Coat įrengimą, paviršių nugruntuotis su PANDOMO® PU Primer. Tepama įrankiais, nurodytais produkto techniniame aprašyme. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.	0 **m²**	.....	.....
6.3.3	**PANDOMO® PU Top Coat dangos įrengimas** PANDOMO® PU Top-Coat poliuretaninę sandarinimo dangą tepti vienu sluoksniu trumpaplaukiu voleliu, kryžminiais judesiais. Didelės apkrovos zonose antro sluoksnio poreikį būtina suderinti su gamintoju. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.	0 **m²**	.....	.....
			6.3 Paviršiaus sandarinimas	.....

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
6.4	**Baigiamasis valymas**			
6.4.1	**PANDOMO® Cleaning Allrounder** Prieš perduodant naudotojui, užbaigtą paviršių nuvalyti priemone PANDOMO® Cleaning Allrounder. Būtina laikytis naudojamų produktų gamintojo techninių nurodymų.	0 **m²**	.....	.....
6.4.2	**Baigiamasis valymas** Pasiūlymo teikėjas prie pasiūlymo turi pridėti grindų dangos gamintojo parengtą valymo ir priežiūros instrukciją arba jo paties įrengtoms grindims pritaikytą valymo koncepciją. Ji turi atitikti konkrečią projekto paskirtį. Be to, pasiūlymo teikėjas turi parengti jo įrengtų grindų techninės priežiūros sutartį, kurioje būtų nurodyta galiojimo trukmė ir darbų aprašas. Sutartyje turi būti numatyta: - Sutarties dalykas ir galiojimo terminas - Sutartyje numatytos paslaugos - Apibrėžti priežiūros ir tinkamos būklės palaikymo darbai - Apibrėžti remonto ir taisymo darbai - Sutarties trukmė ir atlygis - Užsakovo pareigos - Vykdytojo pareigos	0**val.**	.....	.....
		6.4 Baigiamasis valymas		.....

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
6.5	**Nuolat elastingas sandarinimas**			
6.5.1	**Nuolat elastingas sandarinimas**			
	Nuolat elastingai sandarinti ARDEX SE sanitariniu silikonu, ARDEX SC Matt matiniu silikonu arba ARDEX ST natūralaus akmens silikonu. Būtina laikytis gamintojo techninių nurodymų.			
		0 **m**	.....	
	6.5 Nuolat elastingas sandarinimas			.....
	6 Paviršiaus apdorojimas			.....

Pozicija	Aprašymas	Kiekis vnt.	VK	BK
7	**Kvalifikuotų darbuotojų darbo valandos / papildomos darbo sąnaudos**			
7.1	**Kvalifikuotų darbuotojų darbo valandos**			
	Kvalifikuoto darbuotojo darbo valandos pagal pateiktus apskaitos duomenis, pvz., bandomųjų pavyzdžių paruošimas, defektinių vietų taisymas ir užliejimas, dangos priderinimas prie rampų ir bėgių ir pan.Tokios medžiagos kaip derva, smėlis ir užliejimo mišiniai apskaitomos pagal faktinį sunaudojimą, tačiau skaičiuojamos pilnomis pakuotėmis.	0 **val.**	.....	.....
7.2	**Padidėjusios darbo sąnaudos ir ilgi transportavimo atstumai**			
	Priemoka už padidėjusias darbo sąnaudas ir ilgus transportavimo atstumus.	0 **val.**	.....	.....
	7 Kvalifikuotų darbuotojų darbo valandos / papildomos darbo sąnaudos			.....

Suvestinė

1	Statybvietės įrengimas	.....
2	Pavyzdžiai	.....
3	Grindų betonavimas	.....
4.1	Pagrindo paruošimas, grindys	.....
4.2	Pagrindo paruošimas, sienos ir lubos	.....
4	Pagrindo paruošimas	.....
5	Dengimas / glaistymas	.....
6.1	Paviršiaus poliravimas / šlifavimas	.....
6.2	Paviršiaus impregnavimas	.....
6.3	Paviršiaus sandarinimas	.....
6.4	Baigiamasis valymas	.....
6.5	Nuolat elastingas sandarinimas	.....
6	Paviršiaus apdorojimas	.....
7	Kvalifikuotų darbuotojų darbo valandos / papildomos sąnaudos	.....

Suma	.....
PVM..... %	.....
Bendra suma	.....